

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนาย นกุล

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร หน้าเฉลี่ย 15 เซนติเมตร ยาว 47 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า 164.5 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างบ้านนาย นกุล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม       | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
|          |                                                |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
|          | งานถนนคอนกรีต                                  |        |       |              |           |              |           |           |          |
|          | งานปรับเกลี่ยพื้นที่                           | 164.5  | ตร.ม. |              |           | 2.00         | 329.00    | 329.00    |          |
|          | งานลงทรายหยาบหนา 5 cm.                         | 10.28  | ลบ.ม. | 268.37       | 2,758.84  | 99           | 1,017.72  | 3,776.56  |          |
|          | งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 kcs. (CUBE) หนา 15 cm. | 25.91  | ลบ.ม. | 1,909.00     | 49,462.19 | 306          | 7,928.46  | 57,390.65 |          |
|          | งานเหล็ก                                       |        |       |              |           |              |           |           |          |
|          | RB 15 mm . SR 24                               | 49.37  | ก.ก.  | 19.18        | 946.92    | 3.40         | 167.86    | 1,114.77  |          |
|          | RB 19 mm . SR 24                               | 10.08  | ก.ก.  | 21.87        | 220.45    | 3.40         | 34.27     | 254.72    |          |
|          | เหล็กตะแกรง Wire mate @0.2x0.2 m ขนาด 4 mm.    | 172.73 | ตร.ม. | 32.00        | 5,527.36  | 5            | 863.65    | 6,391.01  |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                                    | 1.78   | ก.ก.  | 43.93        | 78.20     |              |           | 78.20     |          |
|          | แผ่นโฟม                                        | 1      | แผ่น  | 90.00        | 90.00     | 30           | 30.00     | 120.00    |          |
|          | ท่อPVC ขนาด 1" ชั้น 8.5                        | 1      | เส้น  | 58.88        | 58.88     | 80           | 80.00     | 138.88    |          |
|          | แอสฟัลท์                                       | 4      | ลิตร  | 90.00        | 360.00    |              |           | 360.00    |          |
|          | หินกลูกลมดินข้างถนน                            | 1.2    | ลบ.ม. | 329          | 394.80    | 99           | 118.80    | 513.60    |          |
|          | งานไม้แบบ                                      |        |       |              |           |              |           |           |          |
|          | ไม้แบบใช้ครั้งเดียว                            | 19.5   | ตร.ม. | 533          | 10,393.50 |              |           | 10,393.50 |          |
|          | ไม้คร่าว                                       | 5.85   | ตร.ม. | 533          | 3,118.05  |              |           | 3,118.05  |          |
|          | ค่าแรง                                         | 19.5   | ตร.ม. |              |           | 133          | 2,593.50  | 2,593.50  |          |
|          | ตะปู 3 นิ้ว                                    | 4.87   | ก.ก.  | 51.40        | 250.32    |              |           | 250.32    |          |
|          | รวมมูลทำงานถนน                                 |        |       |              | 73,659.50 |              | 13,163.26 | 86,822.76 |          |

(.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)

ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน 2558 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง เมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมัน กุมภาพันธ์ 2558 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในช่วง 22.00-22.99 บาทต่อลิตร