

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างบ้านนายสุชาติ จิตรเย็น

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 196 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่ต่ำกว่า 784 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยบ้านนายสิทธิชัย

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	574,117.20	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	574,117.20	
	คิดเป็นงบประมาณ	567,000	
	ตัวอักษร		
		ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	

นาย. 
(นาย. ป. ปอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นาย. 
(นาย. ป. ปอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ ไหมด้วง)

ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

นาย. 
(นาย. ป. ปอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

(นายณภัทร ศรีไล)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

- ราคาค่าก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน ธันวาคม 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย จากแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
- หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 27.00-27.99 บาทต่อลิตร
- Factor F กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กันยายน 2559

- ๘ ก.พ. ๒๕๖๑

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายสุชาติ จิตรเย็น

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 196 เมตร

หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า 784 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยบ้านนายสิทธิชัย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ...๙..... เดือน...กุมภาพันธ์... พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				
1	หมวดงานถนน	401,645.28	1.4019	563,066.52	
2	หมวดงานวางท่อระบายน้ำ	8,452.41	1.3074	11,050.68	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.... %				

รวมค่าก่อสร้าง

574,117.20

.....
 (นายสมศักดิ์ ศรีประจักษ์.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายสมศักดิ์ ศรีประจักษ์.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

(นายวิสูตร ไหมด้วง)

ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาสถูก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน ธันวาคม 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย จากแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
- หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 27.00-27.99 บาทต่อลิตร
- Factor F กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กันยายน 2559

.....
 (นายสมศักดิ์ ศรีประจักษ์.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีประจักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

๕ ๘ ก.พ. ๒๕๖๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างบ้านนายสุชาติ จิตรเย็น

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 196 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า 784 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยบ้านนายสุชาติ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานถนนคอนกรีต								
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	784	ตร.ม.			1.75	1,372.00	1,372.00	
2	งานลงทรายหยาบหนา 5 cm.	49	ลบ.ม.	350.00	17,150.00	99	4,851.00	22,001.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 kcs. (CUBE) หนา 15 cm.	123.48	ลบ.ม.	2,121.94	262,017.15	306	37,784.88	299,802.03	
4	งานเหล็ก								
	RB 15 mm . SR 24	222.18	ก.ก.	21.53	4,783.54	3.30	733.19	5,516.73	
	RB 19 mm . SR 24	68.04	ก.ก.	24.39	1,659.50	2.90	197.32	1,856.81	
	เหล็กตะแกรง Wire mate @0.2x0.2 m ขนาด 4 mm.	823.2	ตร.ม.	32.00	26,342.40	5	4,116.00	30,458.40	
	ลวดผูกเหล็ก	8.17	ก.ก.	56.39	460.71			460.71	
5	แผ่นโฟม	8	แผ่น	90.00	720.00	30	240.00	960.00	
6	ท่อPVC ขนาด 1" ชั้น 8.5	4	เส้น	63.55	254.20	120	480.00	734.20	
7	แอสฟัลท์	17	ลิตร	90.00	1,530.00			1,530.00	
8	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบใช้สามครั้ง	28	ตร.ม.	532.71	14,915.88			14,915.88	
	ไม้คร่าว	8.4	ตร.ม.	532.71	4,474.76			4,474.76	
	ค่าแรง	84	ตร.ม.			133	11,172.00	11,172.00	
	ตะปู 3 นิ้ว	21	ก.ก.	53.74	1,128.54			1,128.54	
9	หินกลูกลมดินข้างถนน	10.19	ลบ.ม.	417.41	4,253.41	99	1,008.81	5,262.22	
	รวมค่างานก่อสร้างถนน				339,690.08		61,955.20	401,645.28	
	หมวดงานวางท่อระบายน้ำ								
10	ดินซุดและถมกลับ	10.53	ลบ.ม.			125	1,316.25	1,316.25	
11	งานลงทรายหยาบหนา 5 cm.	0.38	ลบ.ม.	350.00	133.00	99	37.62	170.62	
12	งานวางท่อขนาด ศก 60 cm.	6	เมตร	941.09	5,646.54	220	1,320.00	6,966.54	
	รวมค่างานวางท่อระบายน้ำ				5,779.54		2,673.87	8,453.41	

(นายสมคิด ศรีปัด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมคิด ศรีปัด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมคิด ศรีปัด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ ไหมด้วง)

ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีไธ)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาวัดคู่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน ธันวาคม 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย จากแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
- หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 27.00-27.99 บาทต่อลิตร
- Factor F กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กันยายน 2559

- ๘ ก.พ. ๒๕๖๑