

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขมิญญู ระยะ ๒ (ซอยข้างบ้านนางจัด โอพาวรรณ) / กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๒๘ เมตร และกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๘๘.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า ๓๘๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลลานสกา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๘๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายกมล ศรีประภา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจิตวิทย์ แก้วแกมจันทร์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายสันติ ทวีพล กรรมการ

(.....)ผู้จัดทำ

นายอภิวัฒน์ โอพารัตน์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

(.....)เห็นชอบ

นายวิสูตร ใหมด้วง

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(.....)ผู้ตรวจสอบ

นางสาววรรณาทเวเดช

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(.....)ผู้อนุมัติ

นายฉัตร ศรีใส

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขมิญญู ระยะ ๒ (ซอยข้างบ้านนางจิด โอพาวรรณ) / กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๒๘ เมตร และกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๘๘.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า ๓๘๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลลานสกา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๘๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายกมล ศรีประภา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจิตวิทย์ แก้วแกมจันทร์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายสันติ ทวีพล กรรมการ

(.....)ผู้จัดทำ

นายอภิวัฒน์ โอพาร์รัตน์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

(.....)เห็นชอบ

นายวิสูตร โหมด้าง

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(.....)ผู้ตรวจสอบ

นางสาววรรณาทิ เตวเดช

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(.....)ผู้อนุมัติ

นายฉัตร ศรีใส

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญญะ ระยะ 2 (ซอยข้างบ้านนางจิด โอฬารธรรม)

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 29 เมตร และ กว้างเฉลี่ย 3 เมตร

หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 89.5 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า 384.5 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบบ้านนายบุญญะ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	287,903.32	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	287,903.32	
	คิดเป็นงบประมาณ	285,000	
	ตัวอักษร		
	สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

กมล ภิรมย์
(นายกมล ภิรมย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สาริทธิ์ ไหมคัง
(นายสาริทธิ์ ไหมคัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ ไหมคัง)

ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

สาริทธิ์ ไหมคัง
(นายสาริทธิ์ ไหมคัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีโส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

- ราคาค่าก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน ธันวาคม 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ค่าแรงงานต่อหน่วย จากแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

- หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

- ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 27.00-27.99 บาทต่อลิตร

- Factor F กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กันยายน 2559

= ๗ ก.พ. ๒๕๖๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาบุญใหญ่ ระยะ 2 (รอยข้างบ้านนางจิด โอฬารวง)

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 29 เมตร และ กว้างเฉลี่ย 3 เมตร หนาเฉลี่ย 15 cm. ยาว 89.5 เมตร

หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ต่ำกว่า 384.5 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยบ้านนาบุญใหญ่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานถนนคอนกรีต								
1	งานปรับแก้พื้นที่	384.5	ตร.ม.			1.75	672.88	672.88	
2	งานลงทรายหยาบหนา 5 cm.	24.03	ลบ.ม.	350.00	8,410.50	99	2,378.97	10,789.47	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 kes. (CUBE) หนา 15 cm.	60.56	ลบ.ม.	2,121.94	128,504.69	306	18,531.36	147,036.05	
4	งานเหล็ก								
	RB 15 mm . SR 24	115.72	ก.ก.	21.53	2,491.45	3.30	381.88	2,873.33	
	RB 19 mm . SR 24	26.46	ก.ก.	24.39	645.36	2.90	76.73	722.09	
	เหล็กตะแกรง Wire mate @0.2x0.2 m ขนาด 4 mm.	403.73	ตร.ม.	32.00	12,919.36	5	2,018.65	14,938.01	
	ลวดผูกเหล็ก	4.26	ก.ก.	56.39	240.22			240.22	
5	แผ่นโพลี	4	แผ่น	90.00	360.00	30	120.00	480.00	
6	ท่อPVC ขนาด 1" ขึ้น 8.5	2	เส้น	63.55	127.10	120	240.00	367.10	
7	แอสฟัลท์	8.4	ลิตร	90.00	756.00			756.00	
8	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบใช้สองครั้ง	24.4	ตร.ม.	532.71	12,998.12			12,998.12	
	ไม้คร่าว	7.32	ตร.ม.	532.71	3,899.44			3,899.44	
	ค้ำแรง	48.8	ตร.ม.			133	6,490.40	6,490.40	
	ตะปู 3 นิ้ว	12.2	ก.ก.	53.74	655.63			655.63	
9	หินกลูกลมหินข้างถนน	4.74	ลบ.ม.	417.41	1,978.52	99	469.26	2,447.78	
	รวมค่างานก่อสร้างถนน				173,986.39		31,380.13	205,366.52	

(นางสาว ศิริภักดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นาย นวน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

(นายวิศุทธิ์ ไชยมั่งง)

ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

(นางสาว ศิริภักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

(นายณภัทร ศรีโต)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน ธันวาคม 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย จากแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
- หลักเกณฑ์ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
- ราคามันเบ็ดเตล็ด อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 27.00-27.99 บาทต่อลิตร
- Factor F กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กันยายน 2559

๗ ก.พ. ๒๕๖๑